电力系统暂态稳定性闭环控制(七)——实现方案与控制效果

张保会,王怀远,杨松浩

(西安交通大学 电气工程学院,陕西 西安 710049)

摘要: 给出基于广域测量系统的暂态稳定性闭环控制系统实现方案,该闭环控制系统应用实时测量信息,依据系统相轨迹几何特征,实测、预测暂态不稳定并实时计算、分配切除超前机组,实现电力系统暂态稳定性的闭环控制。讨论了闭环控制系统的系统结构框架和物理实施条件,包括系统控制主站、发电厂子站的功能和软件流程图,以及子站与主站间的配合。IEEE 39 节点系统和三华电网系统仿真表明,在单一重大扰动、连续重大扰动及前期控制作用下,所提方案都能对暂态稳定性作出准确预测,并对将要失稳的系统施加有效、经济的切机控制。

关键词: 电力系统; 广域测量系统; 暂态; 稳定性; 闭环控制; 相轨迹

中图分类号: TM 712

文献标识码: A

DOI: 10.16081/j.issn.1006-6047.2015.02.001

0 引言

目前电力系统中的安全稳定紧急控制系统的体系结构一般是由分散测量、执行控制的前置单元和集中决策的控制中心经高速、专用通信网络构成。前置单元是以微机为基础的数字测量、通信及控制装置,控制中心主站以专用计算机网络工作站担任,构成紧急控制系统的网络技术已经成熟。

目前电力系统制定和投入紧急控制策略主要有 2 种方法。一种方法是大量离线计算大扰动场景,提取特征量,用特征量的组合反映暂态稳定性,对不稳定场景,通过反复试凑计算获得稳定控制方案,将其植入稳定控制系统,称为“稳控策略表”^[1-2]。大扰动发生后,根据稳定控制系统实测的特征量组合,查询预植的策略表,判别是否需要执行紧急控制及何种控制方案,简称“离线预决策,实时匹配”;由于电力系统在逐季发展、电网方式不停变化,离线预决策需要考虑的样本量太大,且制定的控制策略难以保证在各种系统方式、运行状态下的有效与经济性。为了适应系统的发展和减少样本的计算量,结合计算手段的进步,尝试采用另一种方法,即大量简化实际系统,根据当前的在线潮流,稳定控制中心根据给定的预想大扰动事故集,进行在线稳定性仿真计算,总结特征量及其组合的门限,制定控制启动决策表,而控制策略表难以自动详细计算匹配,可以离线计算给定几种策略。大扰动发生后根据实时测量的特征量查询事先制定的控制策略表执行控制,称为“在线预决策,实时匹配”^[3]。这 2 种方法都是基于预想的大扰动事故集,稳定性的判别与制定的控制策略取决于实际的扰动与事故集的贴切度,并且依赖于系统模型及参数的仿真计算方法,而系统的模型(特别是负荷模型)和参数

(特别是调节器响应参数)是难以精确获得的(系统在不断地发展),因此仿真结果存在可信性问题。

随着相量测量单元(PMU)在各发电厂和变电站的安装和现代通信技术的发展,广域测量系统^[4-5](WAMS)在电力系统已经逐步建立,如果系统中每个发电厂都装有相角测量装置(APMU)^[6-7],且信息更新周期为 10~30 ms,就解决了过去很难获取的状态量(如发电机的功角、角速度、功率等)同步获取问题,而这些状态量又是电力系统暂态稳定性状况最直接的反映和体现,直接使用这些实时测量的状态量对暂态稳定性进行评估与控制,比离线的仿真评估要准确得多。文献[8-15]论述了基于 WAMS 量测的轨迹信息的电力系统暂态不稳定性判别与控制的原理和技术,本文基于现有的 WAMS 动态信息系统的条件,给出电力系统暂态稳定性闭环控制系统的实现方案,并在 IEEE 39 节点系统和三华电网系统进行仿真,验证了本文提出的闭环切机控制系统的有效性和经济性。

1 闭环控制系统构架

根据现有 WAMS 的硬件条件,基于 WAMS 的暂态稳定性预测与闭环控制系统采用集中自动决策、分散执行控制模式,其主要硬件模块有前置测量 APMU 及发电厂控制子站、控制中心主站和高速通信网络,如图 1 所示。控制主站通过 WAMS 平台的高速通信网络将前置测量单元测得的同步功率、惯性、角速度和功角数据汇集起来,数据更新周期 20 ms,作为大扰动启动后系统不稳定性判别与控制决策的依据。底层为分布在各电厂的控制子站,实时采集本地的功率、角速度和功角,经通信网络上传到控制总站,接受与分配执行主站下达给本发电厂的切机控制命令。

1.1 对发电厂控制子站功能和配置的要求

只有配置了控制子站的发电厂,它的暂态稳定性

图 1 集中式暂态稳定性闭环切机控制系统架构

Fig.1 Structural frame of centralized transient stability closed-loop generator-shedding control system

才能受本闭环控制系统的控制,已有的发电厂都应安装控制子站。新建发电厂投入运行的同时,控制子站同时投入运行。若 WAMS 提供的机组轨迹信息不健全,由缺省的轨迹信息主导的失稳模式由于不具有可观性,因而这种失稳模式不具有可控性,其他失稳模式的可观性、可控性不受影响,但是失稳判别方法的快速性会有一定影响^[4]。发电厂控制子站同步测量本发电厂的各发电机电磁功率、惯性(反映开机方式)、角速度和功角,检测本发电厂附近有无大扰动发生,以 20 ms 的周期送往控制主站。接受控制主站送来的切机命令,经大扰动检测启动、命令到达,确认切机命令有效后,根据本厂机组出力情况,分配所切的机组。

控制子站的测量、计算、通信和执行控制的任务不重,由目前常用的带有同步时钟的数字式实时控制设备即可完成,也可以由发电厂的 APMU 功能扩充后担任。

1.2 对广域通信网络的要求

利用高速、可靠达到实用化要求的 WAMS 通信系统。在当前光纤通信条件下,一般光纤介质的传播时延约为 $6 \mu\text{s}/\text{km}$,按网内最远距离 1000 km 计算,传播延时应约为 6 ms。现有的 WAMS 试验测试结果显示:控制中心—控制子站—控制中心的双向通道延迟在 10~20 ms 之间。本闭环控制方案采用自记忆预测轨迹的方法,可以弥补信息时滞的实时性不足问题,而控制主站一次新时间断面内的计算判别时间可保证在毫秒级,从命令下达到执行完成的时间为 100 ms。利用 WAMS 通信系统能满足暂态稳定闭环控制投入切机控制后阻止暂态失稳的快速性要求。

1.3 满足主站计算速度的要求

正常运行时,控制主站逐时(时段长 20 ms)读取 WAMS 实时数据库中的各发电厂状态信息及大扰动检出标志,如果没有大扰动发生,则读取下时段数据。若有大扰动发生,每一个新时段需要完成成群、等值计算、等值轨迹预测、稳定性判别和制定控制措施,因为没有矩阵、迭代等大规模的运算,一般的工作站运算能力可以满足要求。

1.4 与其他控制系统的兼容性

目前的电力系统配备有多种连续、离散的控制系統,例如安全稳定控制系统,有些控制系统在大扰动时也会启动控制。本文提出的基于响应的闭环控制系统,依据电力系统的实时响应信息作出控制决策,已经计及了本闭环控制措施投入前其他控制对电力系统暂态稳定的作用,自适应了其他控制作用,不需要在信息交换、计算条件和硬软件等方面与其他控制系统专门配合。如果控制中心已经具有了实时性好、计算能力强的控制系统平台,将本暂态稳定性闭环控制功能作为高级应用,嵌入在控制系统软件平台中,也可以省略本主站的计算设备。

2 控制主站的软件流程

控制主站暂态稳定性闭环控制功能的软件实现框架,如图 2 所示,其主要由实时的信息采集模块、大扰动启动和计算复归模块、不稳定性预测模块、闭环控制措施的制定和下达模块 4 个模块组成。

a. 实时的信息采集模块。

控制主站从 WAMS 实时信息中提取各发电机的动态轨迹信息(发电机功角、转子角速度、功率和惯性时间常数)、大扰动检出标志,经综合判别决定是否转入暂态稳定性判别模块。

b. 大扰动启动和计算复归模块。

当系统中发生短路或无故障跳闸时,扰动点附近发电厂的有功出力将会突然下降;而当继电保护装置动作,故障切除时,机组的有功出力会回升。由此,控制中心可以通过收到控制子站送来的大扰动检出信号与监测发电厂功率是否发生突变来启动闭环控制系统。令 M 为大扰动信号,正常运行时, $M=0$,当检测到扰动时,置 $M=1$ 。

图 2 控制主站软件流程图

Fig.2 Flowchart of master station

闭环控制的目标是保持系统暂态稳定,检测系统功角曲线连续 3 次摆动的最大摇摆角均逐次递减时,即可复归本次闭环控制计算,监视下次大扰动发生。

c. 不稳定性预测模块。

当大扰动发生后,进入不稳定性预测模块。根据 WAMS 实测数据,预测计算每个发电机的复合功角,用复合功角的间隙分群,按照两群模式对系统进行等值,求得当前两群模式下等值系统的功角、角速度和不平衡功率,联合使用文献[9-10]的方法判别系统的稳定性。

文献[9]基于实测轨迹的判别方法可靠性高,但判别速度稍慢,而文献[10]基于预测轨迹的判别方法判别速度很快,但可靠性依赖于预测轨迹的精度。因此,对系统的不稳定性判别,可以将实测轨迹和预测轨迹结合起来,当实测轨迹数据判别出系统失稳,或者连续几个数据窗的预测轨迹判别出系统失稳,就发出系统失稳的命令。

d. 闭环控制措施的制定和下达模块。

用文献[12]的方法,依据切机时刻的角速度和系统允许的最大摇摆角,计算切机控制所需要的最小切机量。再用文献[13]的方法根据发电机的功角、角速度和惯性信息,剔除切机控制负效应机组,分配实施切机的发电厂与切机量。将切机控制命令快速、可靠地发送到相应的控制子站。

3 控制子站的软件流程

发电厂控制子站是基于 APMU 同步相量测量功能扩展的装置,具备本发电厂信息的实时测量,实时判别附近是否有大扰动发生,并将测量与大扰动判别结果实时(20 ms 周期)上传至控制主站,接收控制主站发来的切机控制命令。控制子站的软件实现框图如图 3 所示,其主要由信息采集与大扰动判别模块和控制命令确认与执行控制模块 2 个模块组成,图中 L 指控制主站的控制命令。

图 3 控制子站的软件流程图
Fig.3 Flowchart of slave station

a. 信息采集与大扰动判别模块。

控制子站周期式(周期 20 ms)采集本发电厂的机械输入功率和电磁输出功率、惯性、角速度及功角,并

根据本周期输出功率、母线电压等电气量的变化,判别附近有无大扰动发生,将以上信息发送到控制主站。

b. 控制命令确认与执行控制模块。

大扰动发生后,控制子站需要接收控制主站发来的切机命令,经本地有扰动的确认,分配、执行本发电厂的切机命令。

一般的发电厂有多台发电机,当前出力大小不同,控制主站发来的切机量需要发电厂子站实时组合机组出力,确定所切机组,对应机组发出跳闸信号。

4 仿真

为验证闭环控制系统的有效性,在 IEEE 39 节点系统和三华联网系统下进行了仿真验证。闭环控制系统的控制目标有 2 种:方案 1 以最小切机量保持系统暂态稳定为控制目标;方案 2 以最小切机量限定系统的最大摇摆角为控制目标。

4.1 单一故障造成不稳定的闭环控制

4.1.1 IEEE 39 节点系统

故障设置为 0 s 时线路 4-14 之间发生三相短路接地故障,在 0.21 s 保护动作跳开线路。系统不稳定的功角曲线如图 4 所示。

图 4 线路 4-14 发生故障后的不稳定功角图
Fig.4 Power angle chart,when line 4-14 has fault

依据本文闭环控制算法得出的中间及最终结果如表 1 所示。

表 1 闭环控制运行结果

Table 1 Operational results of closed-loop control

故障类型	闭环控制		判出不稳定时间/s	判出不稳时功角/(°)	
	启动时间/s	摆开时间/s			
线路 4-14 三相短路接地(0~0.21 s)	0.22	0.34	0.35(实测), 0.35(预测)	117.75	
闭环控制策略	控制量/MW	初始切机地点排序	剔除被动失稳机组	最终执行策略	最大摇摆角/(°)
方案 1	690	G ₃₁	—	G ₃₁ (76%,690 MW)	148.4
方案 2	780(145°)	G ₃₁	—	G ₃₁ (86%,780 MW)	143.5

发电机 G₃₁ 控制子站收到控制主站发送来的切机命令,本地机组大扰动启动满足,在 0.4 s 时完成切机,之后的功角曲线图如图 5 和图 6 所示。

由仿真结果可以看出,方案 1 以 690 MW 的切机量保持了暂态稳定,但其最大摇摆角为 148.4°;方案 2 切机量为 780 MW,比方案 1 多切了 90 MW,实施后系统最大摇摆角为 143.5°,在所期望的范围内。

图 5 控制方案 1 实施的功角曲线图

Fig.5 Power angle chart of control scheme 1

图 6 控制方案 2 实施后的功角曲线图

Fig.6 Power angle chart of control scheme 2

4.1.2 三华联网系统

故障设置为 0s 时洪沟—板桥发生三相接地故障,0.1s 跳开双回线路切除故障,其不稳定功角曲线见图 7,闭环控制算法得出的中间及最终结果见表 2。

图 7 洪沟—板桥三相接地跳开双回线路功角图

Fig.7 Power angle chart,when dual-loop line is tripped due to Honggou-Banqiao three-phase grounding fault

表 2 闭环控制运行结果

Table 2 Operational results of closed-loop control

故障类型	闭环控制启动时间/s	得出机群摆开时间/s	判出不稳定时间/s	判出不稳定功角/(°)	
洪沟—板桥发生三相接地故障,0.1s 切双回线	0.11	0.93	0.94(实测), 0.94(预测)	135.1	
闭环控制策略	控制量/MW	初始切机地点排序	剔除被动失稳机组	最终执行策略	最大摇摆角/(°)
方案 1	4120	G ₁₀₃ ,G ₁₀₄ ,G ₃₆₃ , G ₃₆₄ ,G ₃₆₅ ,G ₃₆₆ , G ₃₆₇ ,G ₃₆₈ ,G ₃₆₉ , G ₆₁ ,G ₆₂ ,G ₆₃ , G ₆₄ ,G ₆₅ ,G ₁₇₇ , G ₁₆₄ ,G ₁₆₅ ,G ₁₆₆ , G ₁₆₇ ,G ₁₆₈ ,G ₁₆₉	G ₃₆₃ ,G ₃₆₄ , G ₃₆₅ ,G ₃₆₆ , G ₃₆₇ ,G ₃₆₈ , G ₃₆₉	G ₁₀₃ ,G ₁₀₄ ,G ₆₁ , G ₆₂ ,G ₆₃ ,G ₆₄ , G ₆₅ (共 4568 MW)	193.6
方案 2	6800 (180°)	G ₁₀₃ ,G ₁₀₄ ,G ₃₆₃ , G ₃₆₄ ,G ₃₆₅ ,G ₃₆₆ , G ₃₆₇ ,G ₃₆₈ ,G ₃₆₉ , G ₆₁ ,G ₆₂ ,G ₆₃ , G ₆₄ ,G ₆₅ ,G ₁₇₇ , G ₁₆₄ ,G ₁₆₅ ,G ₁₆₆ , G ₁₆₇ ,G ₁₆₈ ,G ₁₆₉	G ₃₆₃ ,G ₃₆₄ , G ₃₆₅ ,G ₃₆₆ , G ₃₆₇ ,G ₃₆₈ , G ₃₆₉	G ₁₀₃ ,G ₁₀₄ ,G ₆₁ , G ₆₂ ,G ₆₃ ,G ₆₄ , G ₆₅ ,G ₁₇₇ ,G ₁₆₄ , G ₁₆₅ ,G ₁₆₆ ,G ₁₆₇ (共 6992 MW)	177.5

经 300ms 延时(计算、分配控制量、通信、跳开关等延时),各控制子站在 1.24s 完成切机控制,之后的功角曲线图如图 8、9 所示。

图 8 切除 4568 MW 机组后的功角曲线图

Fig.8 Power angle chart,when 4568MW generator is shed

图 9 切除 6992 MW 机组后的功角曲线图

Fig.9 Power angle chart,when 6992 MW generator is shed

仿真结果表明,2 种方案均能使系统恢复稳定。方案 1 无需给定最大摇摆角,且切机容量小。方案 2 实施后,系统的最大摇摆角为 177.5°,但切机容量较方案 1 大 2680 MW(65%)。另外,给定的最大摇摆角与控制后实际最大摇摆角误差很小,在所期望的范围内。

4.2 相继故障造成不稳定的闭环控制

IEEE 39 节点系统中相继故障设置为 0s 时线路 5-6 之间发生三相永久性短路接地故障,在 0.13s 保护动作跳开线路,而在 0.7s 时线路重合闸,0.83s 重合闸失败保护动作跳开线路。系统不稳定的功角曲线图如图 10 所示。

图 10 重合闸失败的不稳定功角图

Fig.10 Power angle chart,when reclose operation is failed

控制主站在 0.84s 再次启动闭环控制系统,闭环控制算法得出的中间及最终结果如表 3 所示。

发电机 G₃₁ 控制子站收到控制主站发送来的切机命令,本地机组大扰动启动满足,在 1s 时完成切机,之后的功角曲线图如图 11 和图 12 所示。

由仿真结果可以看出,相继故障条件下闭环控制仍然可以准确判别出系统稳定性,2 种控制方案均能使得系统恢复稳定。方案 1 以 680 MW 的切机量保持

表 3 闭环控制运行结果

Table 3 Operational results of closed-loop control

故障类型	闭环控制启动时间/s	得出机群 甩开时间/s	判出不稳定 时间/s	判出不稳时 功角/(°)	
线路 5-6 重合闸 失败	0.84	0.9	1.35(实测), 0.95(预测)	129.9	
闭环控制策略	控制量/ MW	初始切机 地点排序	剔除被动 失稳机组	最终执行 策略	最大摇摆 角/(°)
方案 1	680	G ₃₁	—	G ₃₁ (75%, 680 MW)	138.9
方案 2	780(140°)	G ₃₁	—	G ₃₁ (85%, 780 MW)	138.4

图 11 控制方案 1 实施后的功角曲线图

Fig.11 Power angle chart of control scheme 1

图 12 控制方案 2 实施后的功角曲线图

Fig.12 Power angle chart of control scheme 2

了暂态稳定,其最大摇摆角为 138.9°;方案 2 切机量为 780MW,比方案 1 多切了 100MW,实施后系统最大摇摆角为 138.4°,在所期望的范围内。

4.3 闭环控制系统兼容策略表式控制系统

4.3.1 IEEE 39 节点系统

双重故障设置为母线 15 和母线 16 之间线路 0 s 发生三相短路故障,在 0.35 s 保护动作跳开线路,同时母线 21 和母线 22 之间线路 0 s 发生三相短路故障,在 0.2 s 保护动作跳开线路。该电力系统除配置了“策略表”式的安全稳定控制切机系统外还配置了本闭环控制系统。策略表没有考虑多重故障,0.4 s 安控装置按照策略表切除了发电机 G₃₁。由于策略表失配,系统仍然向不稳定发展,系统不稳定的功角曲线图如图 13 所示,超前失稳机群包含 G₃₂—G₃₈ 这 7 台机组。

本文闭环控制系统跟踪系统轨迹,0.42 s 做出不稳定的判别(预测轨迹),给出的闭环控制策略见表 4。

各控制子站在 0.47 s 完成切机控制,控制措施完成之后的功角曲线图如图 14、15 所示。

仿真结果表明,当与策略表相配合时,2 种方案均能使得系统恢复稳定。方案 2 实施后得到的系统最大摇摆角为 146.7°,在所期望的范围内。

图 13 发生多重故障,按照策略表切机后的不稳定功角图
Fig.13 Power angle chart,after list-based generator-shedding operation due to multiple faults

表 4 闭环控制运行结果

Table 4 Operational results of closed-loop control

故障类型	闭环控制启动时间/s	得出机群 甩开时间/s	判出不稳定时 间/s	判出 不稳时 功角/(°)	
线路 15-16 三相短路 (0-0.35 s)& 线路 21-22 三相短路(0-0.2 s)	0.41	0.41	0.47(实测), 0.42(预测)	107.1	
闭环控制策略	控制量/ MW	初始控制 地点排序	剔除被动 失稳机组	最终执行 策略	最大摇摆 角/(°)
方案 1	650	G ₃₆ , G ₃₃ , G ₃₅	—	G ₃₆ (100%, 460 MW), G ₃₃ (40%, 212 MW)	148.7
方案 2	750 (150°)	G ₃₆ , G ₃₃ , G ₃₅	—	G ₃₆ (100%, 460 MW), G ₃₃ (60%, 320 MW)	146.7

图 14 控制方案 1 实施后的功角曲线图

Fig.14 Power angle chart of control scheme 1

图 15 控制方案 2 实施后的功角曲线图

Fig.15 Power angle chart of control scheme 2

4.3.2 三华联网系统

该系统同样配备了策略表式安全稳定控制系统和本闭环控制系统。故障设置为 0 s 时复奉直流发生双极闭锁,0.1 s 时策略表式稳控系统切除向家坝 5 台 800 MW 的机组,之后的不稳定功角曲线图见图 16。

尽管稳控装置进行了快速的切机控制,由于策略表失配,系统仍然向不稳定发展,本闭环控制系统在 2.61 s 做出不稳定的判别,给出的闭环控制策略如表 5 所示,各控制子站在 2.91 s 完成切机控制,控制措施动作之后的功角曲线图如图 17、18 所示,系统稳定。

图 16 复奉直流发生双极闭锁,0.1 s 切向家坝 5×800 MW 机组后的不稳定功角图

Fig.16 Power angle chart,after 5×800 MW generators of Xiangjiaba are shed at 0.1 s due to Fu-Feng DC bipole trip

表 5 闭环控制运行结果

Table 5 Operational results of closed-loop control

故障类型	闭环控制启动时间/s	得出机群摆开时间/s	判出不稳定时间/s	判出不稳时功角/(°)	
复奉直流双极闭锁,0.1 s 切向家坝 4000 MW 机组	0.11	2.6	2.61(实测), 2.61(预测)	138.0	
闭环控制策略	控制量/MW	初始地点排序	剔除被动失稳机组	最终执行策略	最大摇摆角/(°)
方案 1	3040	G ₃₆₃ , G ₃₆₄ , G ₃₆₅ , G ₃₆₆ , G ₃₆₇ , G ₃₆₈ , G ₃₆₉	—	G ₃₆₃ , G ₃₆₄ , G ₃₆₅ , G ₃₆₆ (共 3040 MW)	142.9
方案 2	3800(145°)	G ₃₆₃ , G ₃₆₄ , G ₃₆₅ , G ₃₆₆ , G ₃₆₇ , G ₃₆₈ , G ₃₆₉	—	G ₃₆₃ , G ₃₆₄ , G ₃₆₅ , G ₃₆₆ , G ₃₆₇ (共 3800 MW)	141.7

图 17 切除 3040 MW 机组后的功角曲线图

Fig.17 Power angle chart,after 3040 MW generator is shed

图 18 切除 3800 MW 机组后的功角曲线图

Fig.18 Power angle chart,after 3800 MW generator is shed

仿真结果表明,闭环控制系统能够兼容其他控制系统,前期控制并不影响闭环控制的准确性和有效性。

观察控制方案表 1—5,系统不失稳允许的最大摇摆角为 141.7° 至 193.6°,变化范围很大,与系统的

运行状况和失稳模式有关,在大型电力系统中,保证系统不失稳的最大摇摆角(稳定边界)很难人工准确估计。最大摇摆角允许得越小,相同故障条件下切机量越大,有时还会引发系统低周期继电器切负荷,损失更大。本文的实时估算不稳定平衡点自动计算切机量方案可以经济地阻止系统失稳。

5 结论

基于发电机实时响应相轨迹凹凸性变化的暂态不稳定预测理论与判据,在多机系统中对于不稳定的判别是及时、准确的,保证了启动切机控制的必要性。基于相轨迹斜率大小的切机量计算方法可以正确、快速得到阻止系统失稳需要的最小控制量。按照等值机械功率变小剔除切机控制负效应机组、选择有符号动能与功角乘积较大优先切除的切机量分配方法,保证了闭环切机控制的有效性。基于 WAMS 通信条件,给出了暂态稳定闭环控制系统的实现方案,该方案经 IEEE 39 节点系统和三华联网系统的仿真,说明了该系统能够在单一故障、相继故障和多次控制模式下,经闭环控制保证系统暂态不失稳。

参考文献:

- [1] 周良松,夏成军,彭波,等. 电力系统暂态稳定控制策略表的应用研究[J]. 电网技术,2000,24(1):13-15.
ZHOU Liangsong,XIA Chengjun,PENG Bo,et al. Study on application of list of control schemes in power system transient stability control[J]. Power System Technology,2000,24(1):13-15.
- [2] 任伟,房大中,陈家荣,等. 大电网暂态稳定紧急控制下切机切负荷量快速估计算法[J]. 电网技术,2008,32(19):10-15.
REN Wei,FANG Dazhong,CHEN Jiarong,et al. The optimal generation and load shedding fast estimation algorithm of large power system's emergency control[J]. Power System Technology,2008,32(19):10-15.
- [3] 方勇杰,范文涛,陈永红,等. 在线预决策的暂态稳定控制系统[J]. 电力系统自动化,1999,23(1):8-11.
FANG Yongjie,FAN Wentao,CHEN Yonghong,et al. An on-line transient stability control system of large power system[J]. Automation of Electric Power Systems,1999,23(1):8-11.
- [4] 许树楷,谢小荣,辛耀中. 基于同步相量测量技术的广域测量系统应用现状及发展前景[J]. 电网技术,2005,29(2):44-49.
XU Shukai,XIE Xiaorong,XIN Yaozhong. Present application situation and development tendency of synchronous phasor measurement technology based wide area measurement system [J]. Power System Technology,2005,29(2):44-49.
- [5] 徐天奇,尹项根,游大海,等. 广域保护系统功能与可行结构分析[J]. 电力系统保护与控制,2009,37(3):93-97.
XU Tianqi,YIN Xianggen,YOU Dahai,et al. Analysis on functionality and feasible structure of wide area protection system [J]. Power System Protection and Control,2009,37(3):93-97.
- [6] 易俊,周孝信. 电力系统广域保护与控制综述[J]. 电网技术,2006,30(8):7-12.
YI Jun,ZHOU Xiaoxin. A survey on power system wide-area

- protection and control[J]. Power System Technology,2006,30(8): 7-12.
- [7] 李刚,王少荣,夏涛,等. 电力系统广域动态监测中的功角直接测量技术[J]. 电力系统自动化,2005,29(3):45-50.
LI Gang,WANG Shaorong,XIA Tao,et al. Direct measurement of power angles in wide-area power system dynamic supervisory [J]. Automation of Electric Power Systems,2005,29(3):45-50.
- [8] 张保会,杨松浩,王怀远. 电力系统暂态稳定性闭环控制(一)——简单电力系统暂态不稳定性判别原理[J]. 电力自动化设备,2014,34(8):1-6.
ZHANG Baohui,YANG Songhao,WANG Huaiyuan. Closed-loop control of power system transient stability(1):transient instability detection principle of simple power system[J]. Electric Power Automation Equipment,2014,34(8):1-6.
- [9] 张保会,杨松浩,王怀远,等. 电力系统暂态稳定性闭环控制(二)——多机电力系统暂态不稳定性判别方法[J]. 电力自动化设备,2014,34(9):1-6.
ZHANG Baohui,YANG Songhao,WANG Huaiyuan,et al. Closed-loop control of power system transient stability(2):transient instability detection method of multi-machine power system[J]. Electric Power Automation Equipment,2014,34(9):1-6.
- [10] 张保会,杨松浩,王怀远. 电力系统暂态稳定性闭环控制(三)——基于预测响应的暂态不稳定性闭环控制启动判据[J]. 电力自动化设备,2014,34(10):1-6.
ZHANG Baohui,YANG Songhao,WANG Huaiyuan. Closed-loop control of power system transient stability(3):initiation criterion of transient stability closed-loop control based on predicted response of power system[J]. Electric Power Automation Equipment,2014,34(10):1-6.
- [11] 张保会,王怀远,杨松浩. 电力系统暂态稳定性闭环控制(四)——切机控制效果的要素分析[J]. 电力自动化设备,2014,34(11): 1-6.
ZHANG Baohui,WANG Huaiyuan,YANG Songhao. Closed-loop control of power system transient stability(4):analysis of elements influencing control effect of generator shedding[J]. Electric Power Automation Equipment,2014,34(11):1-6.
- [12] 张保会,杨松浩,王怀远. 电力系统暂态稳定性闭环控制(五)——控制量的实时计算[J]. 电力自动化设备,2014,34(12):1-5.
ZHANG Baohui,YANG Songhao,WANG Huaiyuan. Closed-loop control of power system transient stability(5):calculation of control quantity[J]. Electric Power Automation Equipment,2014,34(12):1-5.
- [13] 张保会,杨松浩,王怀远. 电力系统暂态稳定性闭环控制(六)——控制地点的选择[J]. 电力自动化设备,2015,35(1):1-5,12.
ZHANG Baohui,YANG Songhao,WANG Huaiyuan. Closed-loop control of power system transient stability(6):control location selection [J]. Electric Power Automation Equipment,2015,35(1):1-5,12.
- [14] 谢欢. 基于广域动态量测信息的电力系统暂态不稳定性预测理论与技术研究[D]. 西安:西安交通大学,2008.
XIE Huan. Study on power system instability prediction theory and technology based on wide-area dynamic measurement information[D]. Xi'an:Xi'an Jiaotong University,2008.
- [15] 于广亮. 基于广域测量信息的发电机非线性反馈控制与闭环实时紧急控制研究[D]. 西安:西安交通大学,2008.
YU Guangliang. Wide-area measurement based nonlinear feedback control of a turbogenerator and closed loop real-time emergency control[D]. Xi'an:Xi'an Jiaotong University,2008.

作者简介:

张保会

张保会(1953—),男,河北魏县人,教授,博士研究生导师,博士,研究方向为电力系统安全稳定控制系统理论及装置、电力系统新型继电保护以及电力系统通信等(E-mail: bhzhang@mail.xjtu.edu.cn);

王怀远(1987—),男,福建泉州人,博士研究生,从事电力系统安全稳定控制和广域信息系统的研究。

Closed-loop control of power system transient stability(7): implementation scheme and control effect

ZHANG Baohui,WANG Huaiyuan,YANG Songhao

(School of Electrical Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: An implementation scheme of transient stability closed-loop control system based on wide area measurement system is given, which detects and predicts the transient instability based on the information of real-time measurements and the geometric features of system phase trajectory, as well as calculates and assigns the leading generators for shedding, to realize the transient stability closed-loop control of power system. Its structural frame and physical implementation conditions are discussed, including the function and software flowchart of its master station and slave station and the cooperation between them. The simulations for IEEE 39-bus system and Sanhua Power Grid show that, the implemented system predicts the transient instability accurately in the conditions of single serious disturbance, successive serious disturbances and earlier controls, and issues the effective and economic control of generator shedding for the possible instable system.

Key words: electric power systems; wide area measurement system; transients; stability; closed-loop control; phase trajectory